

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายคะเณ ทองพรุสยาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๑๒,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบแปลนที่ อบต.มะมุกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙๒๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายขจรเกียรติ	ทองสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายเอกชัย	กุลศีรี	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓	นางสาวสิริลักษณ์	กรรณเทพ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญลือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางก่อสร้างรวม 260.00 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

แบบเลขที่ -

คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	923,764.08	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	923,764.08	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	923,000.00	
	เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน		

ระยะทางดำเนินการ กม.

เฉลี่ย กม.ละ บาท

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ที่ ๑๓๖ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายขจรเกียรติ ทองสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเอกชัย กุลคีรี)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวสิริลักษณ์ กรรณเทพ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายบ้านนายบุญลือ หมู่ที่ 2 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 260.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.

	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	260.00	1.78	462.80	1.3984	2.49	647.18
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	1,300.00	11.37	14,781.00	1.3984	15.90	20,669.75
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	65.00	509.35	33,107.75	1.3984	712.28	46,297.88
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	1,300.00	432.85	562,705.00	1.3984	605.30	786,886.67
10	Expansion Joint	ม.	10.00	193.12	1,931.20	1.3984	270.06	2,700.59
11	Contraction Joint	ม.	115.00	89.97	10,346.55	1.3984	125.81	14,468.62
12	Longitudinal Joint	ม.	260.00	69.62	18,101.20	1.3984	97.36	25,312.72
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	20.80	434.89	9,045.71	1.3984	608.15	12,649.52
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	8.00	994.99	7,959.92	1.3984	1,391.39	11,131.15
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					661,441.13		**รวม**	923,764.08
					ตัวอักษร (-เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	**923,000.00**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	661,441.13
②	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.3984

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ที่ ๑๓๖ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายขจรเกียรติ ทองสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเอกชัย กุลคีรี)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวสิริลักษณ์ กรรณเทพ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน